НОВАЯ ВОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ
НВА
ООО "Новая Водная Ассоциация"
199053, г. Санкт-Петербург,
В. О., Средний пр., д. 4, лит. А
вебсайт: nwa.spb.ru
тел. и факс +7 (81370) 92-610
доп.тел. +7 (812) 323-31-66
эл.почта: office@nwa.spb.ru

Прайс

на услуги/работы оказываемые/выполняемые

ООО «Новая Водная Ассоциация»

2017год

"УТВЕРЖДЕНО"
Приказ № 32 от 01.02.2017 г.
Генеральный директор

_____ В.В.Локотаев

Прейскурант №1
на оказываемые ООО "Новая Водная Ассоциация" услуги на территории Муринского сельского поселения

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость	Кроме того НДС 18%	Итого с НДС
1	**Согласование проекта на прокладку тепловых сетей и ГВС протяженностью (по трассе)**				
1.1.	- до 50п.м. включительно	Руб./1 проект			**4 500,00**
1.2.	- свыше 50п.м. до 200 включительно	Руб./1 проект			**7 900,00**
1.3.	- свыше 200п.м. до 500п.м. включительно	Руб./1 проект			**9 200,00**
1.4.	- свыше 500п.м. до 1000п.м. включительно	Руб./1 проект			**11 700,00**
2.	**Согласование проекта индивидуального теплового пункта**	Руб./1 проект			**14 800,00**
3.	**Согласование проекта узла учета тепловой энергии**	Руб./1 проект			**10 900,00**
4.	**Согласование технического задания на узел учета тепловой энергии**	Руб./1тех. задание			**5 900,00**
5.	**Согласование технического задания тепловых энергоустановок объекта теплопотребления**	Руб./1тех. задание			**11 200,00**
6.	**Приемка индивидуального теплового пункта**	Руб./1 проект			**4 000,00**
7.	**Проверка готовности абонента к отопительному сезону**	Руб./1 абонент			**8 800,00**
8.	**Согласование проекта системы отопления.**	Руб./1 проект			**по согласованию.**
9.	**Согласование проекта системы вентиляции.**	Руб./1 проект			**по согласованию.**
10.	**Согласование проекта системы ГВС.**	Руб./1 проект			**по согласованию.**

*) Примечание: повторное рассмотрение и согласование по вине сторонней организации - 50% от стоимости работ по прейскуранту.

Цены указанные в настоящем Прейскуранте № 1 действительны при получении оферты до 31.12.2017 года включительно.

Стоимость работ в настоящем прейскуранте сформирована на основании:

Пункт 1.1 – Калькуляция № 1 от 01.02.2017 года (Приложение № 1 к прейскуранту).

Пункт 1.2 – Калькуляция № 2 от 01.02.2017 года (Приложение № 1 к прейскуранту).

Пункт 1.3 – Калькуляция № 3 от 01.02.2017 года (Приложение № 1 к прейскуранту).

Пункт 1.4 – Калькуляция № 4 от 01.02.2017 года (Приложение № 1 к прейскуранту).

Пункт 2 – Калькуляция № 5 от 01.02.2017 года (Приложение № 1 к прейскуранту).

Пункт 3 – Калькуляция № 6 от 01.02.2017 года (Приложение № 1 к прейскуранту).

Пункт 4 – Калькуляция № 7 от 01.02.2017 года (Приложение № 1 к прейскуранту).

Пункт 5 – Калькуляция № 8 от 01.02.2017 года (Приложение № 1 к прейскуранту).

Пункт 6 – Калькуляция № 9 от 01.02.2017 года (Приложение № 1 к прейскуранту).

Пункт 7 – Калькуляция № 10 от 01.02.2017 года (Приложение № 1 к прейскуранту).

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Новая Водная Ассоциация"

_____ В.В.Локотаев

«01» февраля 2017 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №1

Согласование проекта на прокладку тепловых сетей отопления и ГВС (протяженностью по трассе до 50м)

Состав работ:

1. АУП, ИТР: прием, рассмотрение писем, отдача распоряжений, выписка счета, отправка заявителю – 2 чел./час
2. Тех. отдел, начальник цеха: рассмотрение проекта с выездом на объект, привязка к существующим муниципальным сетям, анализ эксплуатационных и проектных режимов работы сетей, составление резюме – 4 чел/часов
3. Начальник ПТО – ознакомление с проектом, подготовленным резюме, выдача замечаний – 0,5 чел/часа
4. Согласование после устранения замечаний – начальник ПТО, инженер по теплоснабжению, начальник цеха ТС – 0,5 чел/час

Расчет стоимости

Код	Должность	Стоимость 1 часа работы	Кол-во отработанных часов	Всего, руб.
10-2-1	Ведущий инженер (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	297,03	1	297,03
10-3-1	Инженер 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	271,77	6	1630,62
			Итого трудозатраты, руб.	1927,65
			Накладные расходы 100% от ФОТ	1927,65
			Итого с накладными расходами	3855,3
			НДС 18%	693,95
			ВСЕГО С НДС	**4549,25**

Примечание: Для упрощения расчетов с контрагентами принимаем стоимость работ по согласованию проекта на прокладку тепловых сетей отопления и ГВС протяженностью по трассе до 50м, равной 4 500.00 руб.

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Новая Водная Ассоциация"

_____ В.В.Локотаев

«01» февраля 2017 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №2

Согласование проекта на прокладку тепловых сетей отопления и ГВС (протяженностью свыше 50 до 200метров)

Состав работ:

1. АУП, ИТР: прием, рассмотрение писем, отдача распоряжений, выписка счета, отправка заявителю – 2 чел./час
2. Тех. отдел, начальник цеха: рассмотрение проекта с выездом на объект, привязка к существующим муниципальным сетям, анализ эксплуатационных и проектных режимов работы сетей, составление резюме – 6 чел/часов
3. Начальник ПТО – ознакомление с проектом, подготовленным резюме, выдача замечаний – 2 чел/часа
4. Согласование после устранения замечаний – начальник ПТО, инженер по теплоснабжению, начальник цеха ТС – 2 чел/час

Расчет стоимости

Код	Должность	Стоимость 1 часа работы	Кол-во отработанных часов	Всего, руб.
10-2-1	Ведущий инженер (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	297,03	4	1188,12
10-3-1	Инженер 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	271,77	8	2174,16
			Итого трудозатраты, руб.	3362,28
			Накладные расходы 100% от ФОТ	3362,28
			Итого с накладными расходами	6724,56
			НДС 18%	1210,42
			ВСЕГО С НДС	**7934,98**

Примечание: Для упрощения расчетов с контрагентами принимаем стоимость работ по согласованию проекта на прокладку тепловых сетей отопления и ГВС протяженностью по трассе свыше 50 м до 200 м, равной 7 900.00 руб.

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Новая Водная Ассоциация"

_____ В.В.Локотаев

«01» февраля 2017 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №3

Согласование проекта на прокладку тепловых сетей отопления и ГВС (протяженностью по трассе свыше 200 до500 метров)

Состав работ:

1. АУП, ИТР: прием, рассмотрение писем, отдача распоряжений, выписка счета, отправка заявителю – 3 чел./час
2. Тех. отдел, начальник цеха: рассмотрение проекта с выездом на объект, привязка к существующим муниципальным сетям, анализ эксплуатационных и проектных режимов работы сетей, составление резюме – 7 чел/часов
3. Начальник ПТО – ознакомление с проектом, подготовленным резюме, выдача замечаний – 2 чел/часа
4. Согласование после устранения замечаний – начальник ПТО, инженер по теплоснабжению, начальник цеха ТС – 2 чел/час

Расчет стоимости

Код	Должность	Стоимость 1 часа работы	Кол-во отработанных часов	Всего, руб.
10-2-1	Ведущий инженер (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	297,03	4	1188,12
10-3-1	Инженер 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	271,77	10	2717,7
			Итого трудозатраты, руб.	3905,82
			Накладные расходы 100% от ФОТ	3905,82
			Итого с накладными расходами	7811,64
			НДС 18%	1406,10
			ВСЕГО С НДС	**9217,74**

Примечание: Для упрощения расчетов с контрагентами принимаем стоимость работ по согласованию проекта на прокладку тепловых сетей отопления и ГВС протяженностью по трассе свыше 200 м до 500 м, равной 9 200.00 руб.

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Новая Водная Ассоциация"

В.В.Локотаев

«01» февраля 2017 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №4

Согласование проекта на прокладку тепловых сетей отопления и ГВС (протяженностью по трассе свыше 500 до 1000 метров)

Состав работ:

1. АУП, ИТР: прием, рассмотрение писем, отдача распоряжений, выписка счета, отправка заявителю – 3 чел./час
2. Тех. отдел, начальник цеха: рассмотрение проекта с выездом на объект, привязка к существующим муниципальным сетям, анализ эксплуатационных и проектных режимов работы сетей, составление резюме – 11 чел/часов
3. Начальник ПТО – ознакомление с проектом, подготовленным резюме, выдача замечаний – 2 чел/часа
4. Согласование после устранения замечаний – начальник ПТО, инженер по теплоснабжению, начальник цеха ТС – 2 чел/час

Расчет стоимости

Код	Должность	Стоимость 1 часа работы	Кол-во отработанных часов	Всего, руб.
10-2-1	Ведущий инженер (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	297,03	4	1188,12
10-3-1	Инженер 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	271,77	14	3804,78
			Итого трудозатраты, руб.	4992,9
			Накладные расходы 100% от ФОТ	4992,9
			Итого с накладными расходами	9985,8
			НДС 18%	1797,44
			ВСЕГО С НДС	**11783,24**

Примечание: Для упрощения расчетов с контрагентами принимаем стоимость работ по согласованию проекта на прокладку тепловых сетей отопления и ГВС протяженностью по трассе свыше 500 м до 1000 м, равной 11 700.00 руб.

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Новая Водная Ассоциация"

В.В.Локотаев

«01» февраля 2017 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №5

Согласование проекта индивидуального теплового пункта

Состав работ:

1. АУП, ИТР: прием, рассмотрение писем, отдача распоряжений, выписка счета, отправка заявителю – 9 чел/часа

2. Инженер теплоснабжению, начальник цеха ТС, инженер-наладчик: рассмотрение проекта, привязки к существующим коммунальным сетям, анализ эксплуатационных и проектных режимов работы сетей, составление резюме – 6 чел/часов

3. Начальник ПТО – ознакомление с проектом, подготовленным резюме, выдача замечаний – 3,5 чел/часа

4. Согласование после устранения замечаний – начальник ПТО, инженер ПТО, инженер-наладчик по теплоснабжению, начальник цеха ТС – 4 чел/час

Расчет стоимости

Код	Должность	Стоимость 1 часа работы	Кол-во отработанных часов	Всего, руб.
10-2-1	Ведущий инженер (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	297,03	7,5	2227,725
10-3-1	Инженер 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	271,77	9	2445,93
10-31-1	Инженер по наладке и испытаниям 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	271,77	6	1630,62
			Итого трудозатраты, руб.	6304,275
			Накладные расходы 100% от ФОТ	6304,275
			Итого с накладными расходами	12608,55
			НДС 18%	2269,54
			ВСЕГО С НДС	**14878,09**

Примечание: Для упрощения расчетов с контрагентами принимаем стоимость работ по согласованию проекта индивидуального теплового пункта, равной 14 800.00 руб.

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Новая Водная Ассоциация"

_____ В.В.Локотаев

«01» февраля 2017 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №6

на согласование проекта коммерческого узла учета тепловой энергии

Состав работ:

1. АУП, ИТР: прием, рассмотрение писем, отдача распоряжений, выписка счета, отправка заявителю – 4 чел/часа
2. Метролог, инженер по теплоснабжению и , начальник цеха ТС: рассмотрение проекта, анализ эксплуатационных и проектных режимов работы сетей, средств измерения, составление резюме – 7 чел/часов
3. Начальник ПТО – ознакомление с проектом, подготовленным резюме, выдача замечаний – 2 чел/часа
4. Согласование после устранения замечаний – начальник ПТО, метролог, инженер по теплоснабжению, начальник цеха ТС – 3,5 чел/час

Расчет стоимости

Код	Должность	Стоимость 1 часа работы	Кол-во отработанных часов	Всего, руб.
10-2-1	Ведущий инженер (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	297,03	5,5	1633,665
10-3-1	Инженер 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	271,77	4	1087,08
10-31-1	Инженер по наладке и испытаниям 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	271,77	7	1902,39
			Итого трудозатраты, руб.	4623,14
			Накладные расходы 100% от ФОТ	4623,135
			Итого с накладными расходами	9246,27
			НДС 18%	1664,33
			ВСЕГО С НДС	**10910,60**

Примечание: Для упрощения расчетов с контрагентами принимаем стоимость работ по согласованию проекта коммерческого узла учета теплоснабжения и ГВС, равной 10 900,00 руб.

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Новая Водная Ассоциация"

_____ В.В.Локотаев

«01» февраля 2017 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №7

на составление технического задания узела учета отопления и ГВС

Состав работ:

1. АУП, ИТР: прием, рассмотрение писем, отдача распоряжений, выписка счета, отправка заявителю – 1 чел/часа

2. Метролог, инженер по теплоснабжению и , начальник цеха ТС: рассмотрение технического задания, анализ эксплуатационных и проектных режимов работы сетей, средств измерения, составление резюме – 6 чел/часов

3. Начальник ПТО – ознакомление с техническим заданием, подготовленным резюме, выдача замечаний – 1 чел/часа

4. Согласование после устранения замечаний – начальник ПТО, метролог, инженер по теплоснабжению, начальник цеха ТС – 1 чел/часа

Расчет стоимости

Код	Должность	Стоимость 1 часа работы	Кол-во отработанных часов	Всего, руб.
10-2-1	Ведущий инженер (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	297,03	2	594,06
10-3-1	Инженер 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	271,77	1	271,77
10-31-1	Инженер по наладке и испытаниям 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	271,77	6	1630,62
			Итого трудозатраты, руб.	2496,45
			Накладные расходы 100% от ФОТ	2496,45
			Итого с накладными расходами	4992,9
			НДС 18%	898,72
			ВСЕГО С НДС	**5891,62**

Примечание: Для упрощения расчетов с контрагентами принимаем стоимость работ по согласованию технического задания узела учета отопления и ГВС, равной 5 900,00 руб.

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Новая Водная Ассоциация"

_____ В.В.Локотаев

«01» февраля 2017 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №8

на согласование технического задания тепловых энергоустановок объекта теплопотребления.

Состав работ:

1. АУП, ИТР: прием, рассмотрение писем, отдача распоряжений, выписка счета, отправка заявителю – 4 чел/часа

2. Метролог, инженер по теплоснабжению, начальник цеха ТС: рассмотрение проекта, анализ эксплуатационных и проектных режимов работы сетей, средств измерения, составление резюме – 7 чел/часов

3. Начальник ПТО – ознакомление с проектом, подготовленным резюме, выдача замечаний – 2 чел/часа

4. Согласование после устранения замечаний – начальник ПТО, метролог, инженер по теплоснабжению, начальник цеха ТС – 4 чел/часа

Расчет стоимости

Код	Должность	Стоимость 1 часа работы	Кол-во отработанных часов	Всего, руб.
10-2-1	Ведущий инженер (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	297,03	6	1782,18
10-3-1	Инженер 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	271,77	4	1087,08
10-31-1	Инженер по наладке и испытаниям 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	271,77	7	1902,39
			Итого трудозатраты, руб.	4771,65
			Накладные расходы 100% от ФОТ	4771,65
			Итого с накладными расходами	9543,3
			НДС 18%	1717,79
			ВСЕГО С НДС	**11261,09**

Примечание: Для упрощения расчетов с контрагентами принимаем стоимость работ по согласование технического задания тепловых энергоустановок объекта теплопотребленияпроекта, равной 11 200.00 руб.

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Новая Водная Ассоциация"

_____ В.В.Локотаев

«01» февраля 2017 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 9

Приемка ИТП

Состав работ:

1. Начальник ПТО – ознакомление с проектом, подготовленным резюме, выдача замечаний – 2 чел/часа
2. Метролог, инженер ПТО по теплоснабжению и начальник цеха ТС: рассмотрение проекта с выездом на объект, анализ эксплуатационных и проектных режимов работы сетей, средств измерения, составление резюме - 4 чел/час

Расчет стоимости:

Код	Должность	Стоимость 1 часа работы	Кол-во отработанных часов	Всего, руб.
10-2-1	Ведущий инженер (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	297,03	2	594,06
10-31-1	Инженер по наладке и испытаниям 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	271,77	4	1087,08
			Итого трудозатраты, руб.	1681,14
			Накладные расходы 100% от ФОТ	1681,14
			Итого с накладными расходами	3362,28
			НДС 18%	605,21
			ВСЕГО С НДС	**3967,49**

Примечание: Для упрощения расчетов с контрагентами принимаем стоимость работ по согласованию проекта коммерческого узла учета теплоснабжения и ГВС, равной 4 000.00 руб.

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Новая Водная Ассоциация"

_____ В.В.Локотаев

«01» февраля 2017 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №10

Проверка готовности абонента к отопительному сезону

Состав работ:

1. АУП, ИТР: прием, рассмотрение писем, отдача распоряжений, выписка счета, отправка заявителю – 2 чел/часа

2. Инженер ПТО по теплоснабжению, начальник цеха ТС: выезд на объект, проверка наличия и исполнения плана работ по профилактике и ремонту оборудования вводов, тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления, находящихся на балансе абонента; наличие актов промывки и опрессовки тепловых сетей абонента; проверка утепления дверей, лестниц, чердаков, подвалов; проверка наличия приборов учета, их поверка; проверка наличия принципиальной схемы теплосетей, инструкции по обслуживанию теплового пункта, сетей и систем теплопотребления, проверка наличия аттестованного лица, ответственного за тепловое хозяйство абонента; в случае выявленных нарушения выдача предписания – 2 часов (4 чел/час)

3. Начальник ПТО – ознакомление с с предписанием – 2 чел/часа

4. Повторный выезд после устранения замечаний; составление акта готовности – начальник ПТО, инженер ПТО, начальник цеха ТС – 5 чел/час

Расчет стоимости

Код	Должность	Стоимость 1 часа работы	Кол-во отработанных часов	Всего, руб.
10-2-1	Ведущий инженер (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	297,03	7	2079,21
10-3-1	Инженер 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	271,77	6	1630,62
			Итого трудозатраты, руб.	3709,83
			Накладные расходы 100% от ФОТ	3709,83
			Итого с накладными расходами	7419,66
			НДС 18%	1335,54
			ВСЕГО С НДС	**8755,20**

Примечание: Для упрощения расчетов с контрагентами принимаем стоимость работ по проверке готовности абонента к отопительному сезону, равной 8 700.00 руб.

"УТВЕРЖДЕНО"
Приказ № 32 от 01.02.2017 г.
Генеральный директор

_____ В.В.Локотаев

Прейскурант №2
на оказываемые ООО "Новая Водная Ассоциация" услуги на территории Муринского сельского поселения

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость	Кроме того НДС 18%	Итого с НДС
1.	**Ликвидация несанкционированной врезки в тепловую сеть**	Руб./1 отключение			**58 400,00**
2.	**Временное прекращение отпуска отопления по заявлению абонента**	Руб./1 отключение			**5 800,00**
3.	**Временное прекращение отпуска горячей воды по заявлению абонента**	Руб./1 отключение			**4 200,00**
4.	**Возобновление подачи теплоснабжения после временного отключения**	Руб./1 подключение			**4 000,00**

Цены, указанные в настоящем Прейскуранте № 2 действительны при получении оферты до 31.12.2017 года включительно.

Стоимость работ в настоящем прейскуранте сформирована на основании:

Пункт 1 – Калькуляция № 11 от *01.02.2017 года* (Приложение № 1 к прейскуранту).

Пункт 2 – Калькуляция № 12 от *01.02.2017 года* (Приложение № 1 к прейскуранту).

Пункт 3 – Калькуляция № 13 от *01.02.2017 года* (Приложение № 1 к прейскуранту).

Пункт 4 – Калькуляция № 14 от *01.02.2017 года* (Приложение № 1 к прейскуранту).

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Новая Водная Ассоциация"

_____ В.В.Локотаев

«01» февраля 2017 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №11

Ликвидация несанкционированной врезки в тепловую сеть.

Состав работ:

1. АУП, ИТР: анализ теплопотребления жилого массива, определение мест возможных несанкционированных врезок, обследование тепловой сети, оформление необходимых документов – 35.5 чел/часа
2. Выезд бригады на автомобиле УАЗ (водитель, мастер, 3 слесаря) – 1 час (4 чел/час)
3. Определение выездной бригадой точки подключения – 1 час (4 чел/час)
4. Земляные работы экскаватором Volvo – 8 машино-часов
5. Откачка воды из котлована вакуумным автомобилем – 1 машино-час
6. Отключение выездной бригадой участка тепловой сети с обнаруженной несанкционированной точкой подключения – 5 часа (20 чел/час)
7. Вырезка участка трубопровода с несанкционированной врезкой, установка взамен демонтированного нового трубопровода – 5 часа (20 чел/час)

Расчет стоимости

Код	Должность	Стоимость 1 часа работы	Кол-во отработанных часов	Всего, руб.
10-3-1	Инженер 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	271,77	35,5	9647,835
10-4-1	Техник 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	179,05	12	2148,6
1-4-0	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	168,78	36	6076,08
060329	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве: до 0,65 м3 (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	1588,38	8	12707,04
310601	Насосы мощностью: Илососная машина КО 560, объемом 6000 л (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	1062,94	1	1062,94
			Итого трудозатраты, руб.	17872,515
			Накладные расходы 100% от ФОТ	17872,515
			Итого с накладными расходами	35745,03
			Прочие затраты (механизмы)	13769,98
			Итогос прочими затратами	49515,01
			НДС 18%	8912,70
			ВСЕГО С НДС	**58427,71**

Примечание: Для упрощения расчетов с контрагентами принимаем стоимость работ по ликвидации несанкционированной врезки в тепловую сеть, равной 58 400.00 руб.

Стоимость работ по благоустройству не учтена калькуляцией, расчитывается по фактическим объемам.

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Новая Водная Ассоциация"

_____ В.В.Локотаев

«01» февраля 2017 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №12

Временное прекращение отпуска отопления по заявлению абонента:

Состав работ:

1. Работа АУП, ИТР: прием, рассмотрение писем, отдача распоряжений, выписка счета, отправка заявителю – 2 чел/часа

2. Выезд бригады на автомобиле УАЗ (водитель, мастер, 2 слесаря) – 4 чел/часа

3. Откачка воды в колодце с помощью вакуумного автомобиля – 1 машино-час

4. Отключение запорной арматуры в колодце (мастер, 2 слесаря) – 3 чел/часа

Расчет стоимости

Код	Должность	Стоимость 1 часа работы	Кол-во отработанных часов	Всего, руб.
10-3-1	Инженер 1 категории(Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	271,77	2	543,54
10-4-1	Техник 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	179,05	2	358,1
1-4-0	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	168,78	5	843,9
310601	Насосы мощностью: Илососная машина КО 560, объемом 6000 л (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	1062,94	1	1062,94
	Потери тепла	94,80	4	379,19
			Итого трудозатраты, руб.	1745,54
			Накладные расходы 100% от ФОТ	1745,54
			Итого с накладными расходами	3491,08
			прочие затраты (механизмы+потери)	1442,13
			Итого с причими затратами	4933,21
			НДС 18%	887,98
			ВСЕГО С НДС	**5821,18**

Примечание: Для упрощения расчетов с контрагентами принимаем стоимость работ по временному прекращение отпуска тепла по заявлению абонента, равной 5 800.00

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Новая Водная Ассоциация"

_____ В.В.Локотаев

«01» февраля 2017 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №13

Временное прекращение отпуска горячей воды по заявлению абонента:

Состав работ:

1. Работа АУП, ИТР: прием, рассмотрение писем, отдача распоряжений, выписка счета, отправка заявителю – 2 чел/часа

2. Выезд бригады на автомобиле УАЗ (водитель, мастер, 2 слесарь) – 2 чел/часа

3. Откачка воды в колодце с помощью вакуумного автомобиля – 1 машино-час

4. Отключение запорной арматуры в колодце (мастер, 2 слесаря) – 2 чел/часа

Расчет стоимости

Код	Должность	Стоимость 1 часа работы	Кол-во отработанных часов	Всего, руб.
10-3-1	Инженер 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	271,77	2	543,54
10-4-1	Техник 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	179,05	2	358,1
1-4-0	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	168,78	2	337,56
310601	Насосы мощностью: Илососная машина КО 560, объемом 6000 л(Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	1062,94	1	1062,94
	Потери	94,80	0,3	28,44
			Итого трудозатраты, руб.	1239,2
			Накладные расходы 100% от ФОТ	1239,2
			Итого с накладными расходами	2478,4
			прочие затраты (механизмы+потери)	1091,38
			Итого с причими затратами	3569,78
			НДС 18%	642,56
			ВСЕГО С НДС	**4212,34**

Примечание: Для упрощения расчетов с контрагентами принимаем стоимость работ по временному прекращение отпуска горячей воды по заявлению абонента, равной 4 200.00

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Новая Водная Ассоциация"

_____ В.В.Локотаев

«01» февраля 2017 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №14

Возобновление подачи теплоснабжения после временного отключения.

Состав работ:

1. АУП, ИТР: прием, рассмотрение писем, отдача распоряжений, выписка счета, отправка заявителю – 2.5 чел/часа

2. Выезд бригады на автомобиле УАЗ (мастер, 3 слесаря) – 1 час (4 чел/часа)

3. Включение запорной арматуры в колодце (мастер, 3 слесаря) – 1 час (4 чел/часа)

Расчет стоимости

Код	Должность	Стоимость 1 часа работы	Кол-во отработанных часов	Всего, руб.
10-4-1	Техник 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	179,05	4,5	805,725
1-3-0	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	149,62	6	897,72
			Итого трудозатраты, руб.	1703,445
			Накладные расходы 100% от ФОТ	1703,445
			Итого с накладными расходами	3406,89
			НДС 18%	613,24
			ВСЕГО С НДС	**4020,13**

Примечание: Для упрощения расчетов с контрагентами принимаем стоимость работ по возобновлению подачи теплоснабжения после временного отключения, равной 4 000.00 руб.

"УТВЕРЖДЕНО"
Приказ № 32 от 01.02.2017 г.
Генеральный директор

В.В.Локотаев

Прейскурант №3
на оказываемые ООО "Новая Водная Ассоциация" услуги на территории Муринского сельского поселения

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость	Кроме того НДС 18%	Итого с НДС
1.	**Согласование проекта на прокладку водопроводных и канализационных сетей протяженностью (по трассе)**				
1.1.	- до 50п.м. включительно	Руб./1 проект			**4 500,00**
1.2.	- свыше 50п.м. до 200 включительно	Руб./1 проект			**7 900,00**
1.3.	- свыше 200п.м. до 500п.м. включительно	Руб./1 проект			**9 200,00**
1.4.	- свыше 500п.м. до 1000п.м. включительно	Руб./1 проект			**11 750,00**
2.	**Согласование проекта коммерческого узла учета холодной воды и сточных вод**	Руб./1 проект			**8 900,00**
3.	**Согласование технического задания на узел учета ХВС и сточных вод**	Руб./1тех. Задание			**5 900,00**
4.	**Проведение согласования акта выбора земельного участка, акта выбора трассы инженерных сетей, топографических съемок.**	Руб./1 проект			**11 200,00**
5.	**Подготовка технического заключения (техусловий) о возможности подключения объектов к муниципальным системам водоснабжения и канализации**	Руб./1 тех. заключение			**13 300,00**
6.	**Согласование проекта системы ХВС**	Руб./1 проект			**по согласованию.**
7.	**Согласование проекта системы водоотведения (канализования)**	Руб./1 проект			**по согласованию.**

*) Примечание: повторное рассмотрение и согласование по вине сторонней организации - 50% от стоимости работ по прейскуранту.

Цены указанные в настоящем Прейскуранте № 3 действительны при получении оферты до 31.12.2017 года включительно.

Стоимость работ в настоящем прейскуранте сформирована на основании:

Пункт 1.1 – Калькуляция № 15 от *01.02.2017 года* (Приложение № 1 к прейскуранту).

Пункт 1.2 – Калькуляция № 16 от *01.02.2017 года* (Приложение № 1 к прейскуранту).

Пункт 1.3 – Калькуляция № 17 от *01.02.2017 года* (Приложение № 1 к прейскуранту).

Пункт 1.4 – Калькуляция № 18 от *01.02.2017 года* (Приложение № 1 к прейскуранту).

Пункт 2 – Калькуляция № 19 от *01.02.2017 года* (Приложение № 1 к прейскуранту).

Пункт 3 – Калькуляция № 20 от *01.02.2017 года* (Приложение № 1 к прейскуранту).

Пункт 4 – Калькуляция № 21 от *01.02.2017 года* (Приложение № 1 к прейскуранту).

Пункт 5 – Калькуляция № 21/1 от *01.02.2017 года* (Приложение № 1 к прейскуранту).

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Новая Водная Ассоциация"

_____ В.В.Локотаев

«01» февраля 2017 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №15

Согласование проекта на прокладку водопроводных и канализационных сетей (протяженностью по трассе до 50м)

Состав работ:

1. АУП, ИТР: прием, рассмотрение писем, отдача распоряжений, выписка счета, отправка заявителю – 2 чел./час
2. Тех. отдел, начальник цеха: рассмотрение проекта с выездом на объект, привязка к существующим муниципальным сетям, анализ эксплуатационных и проектных режимов работы сетей, составление резюме – 4 чел/часов
3. Начальник ПТО – ознакомление с проектом, подготовленным резюме, выдача замечаний – 0,5 чел/часа
4. Согласование после устранения замечаний – начальник ПТО, инженер ПТО по водоснабжению и канализации, начальник цеха ВКХ – 0,5 чел/час

Расчет стоимости

Код	Должность	Стоимость 1 часа работы	Кол-во отработанных часов	Всего, руб.
10-2-1	Ведущий инженер (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	297,03	1	297,03
10-3-1	Инженер 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	271,77	6	1630,62
			Итого трудозатраты, руб.	1927,65
			Накладные расходы 100% от ФОТ	1927,65
			Итого с накладными расходами	3855,3
			НДС 18%	693,95
			ВСЕГО С НДС	**4549,25**

Примечание: Для упрощения расчетов с контрагентами принимаем стоимость работ по согласованию проекта на прокладку водопроводных и канализационных сетей протяженностью по трассе до 50 м, равной 4 500.00

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Новая Водная Ассоциация"

_____ В.В.Локотаев

«01» февраля 2017 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №16

Согласование проекта на прокладку водопроводных и канализационных сетей (протяженностью по трассе свыше 50 до 200 метров)

Состав работ:

1. АУП, ИТР: прием, рассмотрение писем, отдача распоряжений, выписка счета, отправка заявителю – 2 чел./час

2. Тех. отдел, начальник цеха: рассмотрение проекта с выездом на объект, привязка к существующим муниципальным сетям, анализ эксплуатационных и проектных режимов работы сетей, составление резюме – 6 чел/часов

3. Начальник ПТО – ознакомление с проектом, подготовленным резюме, выдача замечаний – 2 чел/часа

4. Согласование после устранения замечаний – начальник ПТО, инженер ПТО по водоснабжению и канализации, начальник цеха ВКХ – 2 чел/час

Расчет стоимости

Код	Должность	Стоимость 1 часа работы	Кол-во отработанных часов	Всего, руб.
10-2-1	Ведущий инженер (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	297,03	4	1188,12
10-3-1	Инженер 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	271,77	8	2174,16
			Итого трудозатраты, руб.	3362,28
			Накладные расходы 100% от ФОТ	3362,28
			Итого с накладными расходами	6724,56
			НДС 18%	1210,42
			ВСЕГО С НДС	**7934,98**

Примечание: Для упрощения расчетов с контрагентами принимаем стоимость работ по согласованию проекта на прокладку водопроводных и канализационных сетей протяженностью по трассе свыше 50 до 200 метров, равной 7 900.00

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Новая Водная Ассоциация"

_____ В.В.Локотаев

«01» февраля 2017 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №17

Согласование проекта на прокладку водопроводных и канализационных сетей (протяженностью по трассе свыше 200 до 500 метров)

Состав работ:

1. АУП, ИТР: прием, рассмотрение писем, отдача распоряжений, выписка счета, отправка заявителю – 3 чел./час
2. Тех. отдел, начальник цеха: рассмотрение проекта с выездом на объект, привязка к существующим муниципальным сетям, анализ эксплуатационных и проектных режимов работы сетей, составление резюме – 7 чел/часов
3. Начальник ПТО – ознакомление с проектом, подготовленным резюме, выдача замечаний – 2 чел/часа
4. Согласование после устранения замечаний – начальник ПТО, инженер ПТО по водоснабжению и канализации, начальник цеха ВКХ – 2 чел/час

Расчет стоимости

Код	Должность	Стоимость 1 часа работы	Кол-во отработанных часов	Всего, руб.
10-2-1	Ведущий инженер (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	297,03	4	1188,12
10-3-1	Инженер 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	271,77	10	2717,7
			Итого трудозатраты, руб.	3905,82
			Накладные расходы 100% от ФОТ	3905,82
			Итого с накладными расходами	7811,64
			НДС 18%	1406,10
			ВСЕГО С НДС	**9217,74**

Примечание: Для упрощения расчетов с контрагентами принимаем стоимость работ по согласованию проекта на прокладку водопроводных и канализационных сетей протяженностью по трассе свыше 200 м до 500 м, равной 9 200,00 руб.

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Новая Водная Ассоциация"

В.В.Локотаев

«01» февраля 2017 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №18

Согласование проекта на прокладку водопроводных и канализационных сетей (протяженностью по трассе свыше 500 до 1000 метров)

Состав работ:

1. АУП, ИТР: прием, рассмотрение писем, отдача распоряжений, выписка счета, отправка заявителю – 1 чел/час
2. Тех. отдел, начальник цеха: рассмотрение проекта, привязка к существующим муниципальным сетям, анализ эксплуатационных и проектных режимов работы сетей, составление резюме – 16 чел/часов
3. Начальник ПТО – ознакомление с проектом, подготовленным резюме, выдача замечаний – 4 чел/часа
4. Согласование после устранения замечаний – начальник ПТО, инженер ПТО по водоснабжению и канализации, начальник цеха ВКХ – 3 чел/час

Расчет стоимости

Код	Должность	Стоимость 1 часа работы	Кол-во отработанных часов	Всего, руб.
10-2-1	Ведущий инженер (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	297,03	4	1188,12
10-3-1	Инженер 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	271,77	14	3804,78
			Итого трудозатраты, руб.	4992,9
			Накладные расходы 100% от ФОТ	4992,9
			Итого с накладными расходами	9985,8
			НДС 18%	1797,44
			ВСЕГО С НДС	**11783,24**

Примечание: Для упрощения расчетов с контрагентами принимаем стоимость работ по согласованию проекта на прокладку водопроводных и канализационных сетей протяженностью по трассе свыше 500 м до 1000 м, равной 11 750.00 руб.

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Новая Водная Ассоциация"

_____ В.В.Локотаев

«01» февраля 2017 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №19

на согласование проекта коммерческого узла учёта ХВС, сточных вод.

Состав работ:

1. АУП, ИТР: прием, рассмотрение писем, отдача распоряжений, выписка счета, отправка заявителю – 1.5 чел/часа

2. Метролог, инженер по водоснабжению и канализации, начальник цеха ВКХ: рассмотрение проекта, анализ эксплуатационных и проектных режимов работы сетей, средств измерения, составление резюме – 6 чел/час

3. Начальник ПТО – ознакомление с проектом, подготовленным резюме, выдача замечаний – 2 чел/часа

4. Согласование после устранения замечаний – начальник ПТО, метролог, инженер по водоснабжению и канализации, начальник цеха ВКХ – 4 чел/час

Расчет стоимости

Код	Должность	Стоимость 1 часа работы	Кол-во отработанных часов	Всего, руб.
10-2-1	Ведущий инженер (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	297,03	4,5	1336,635
10-3-1	Инженер 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	271,77	6	1630,62
10-31-1	Инженер по наладке и испытаниям 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	271,77	3	815,31
			Итого трудозатраты, руб.	3782,565
			Накладные расходы 100% от ФОТ	3782,565
			Итого с накладными расходами	7565,13
			НДС 18%	1361,72
			ВСЕГО С НДС	**8926,85**

Примечание: Для упрощения расчетов с контрагентами принимаем стоимость работ по согласованию проекта коммерческого узла учёта ХВС, сточных вод, равной 8 900.00 руб.

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Новая Водная Ассоциация"

В.В.Локотаев

«01» февраля 2017 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №20

на согласование технического задания узела учета ХВС и сточных вод.

Состав работ:

1. АУП, ИТР: прием, рассмотрение писем, отдача распоряжений, выписка счета, отправка заявителю – 1 чел/часа

2. Метролог, инженер по водоснабжению и канализации, начальник цеха ВКХ: рассмотрение технического задания, анализ эксплуатационных и проектных режимов работы сетей, средств измерения, составление резюме – 6 чел/часов

3. Начальник ПТО – ознакомление с техническим заданием, подготовленным резюме, выдача замечаний – 1 чел/часа

4. Согласование после устранения замечаний – начальник ПТО, метролог, инженер по водоснабжению и канализации, начальник цеха ВКХ – 1 чел/час

Расчет стоимости

Код	Должность	Стоимость 1 часа работы	Кол-во отработанных часов	Всего, руб.
10-2-1	Ведущий инженер (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	297,03	2	594,06
10-3-1	Инженер 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	271,77	1	271,77
10-31-1	Инженер по наладке и испытаниям 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	271,77	6	1630,62
			Итого трудозатраты, руб.	2496,45
			Накладные расходы 100% от ФОТ	2496,45
			Итого с накладными расходами	4992,9
			НДС 18%	898,72
			ВСЕГО С НДС	**5891,62**

Примечание: Для упрощения расчетов с контрагентами принимаем стоимость работ по согласованию технического задания узела учета ХВС и сточных вод, равной 5 900.00 руб.

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Новая Водная Ассоциация"

_____ В.В. Воронин

«01» февраля 2017 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №21

Проведение согласования акта выбора земельного участка, акта выбора трассы инженерных сетей, топографических съемок

Состав работ:

1. АУП, ИТР: прием, рассмотрение писем, отдача распоряжений, выписка счета, отправка заявителю – 1 чел/час

2. Инженер по водоснабжению и канализации, инженер по теплоснабжению, начальники цехов ВКХ и теплоснабжения: рассмотрение представленных документов, проверка соответствия нанесенных на чертежи сетей их действительному местоположению, внесение корректив, составление резюме – 8 чел/часов

3. Начальник ПТО (1 чел/час) , инженеры ПТО (1 чел/час), инженер по ВКХ и теплоснабжению (2 чел/час): выдача замечаний- 4 чел/часа

4. Начальник ПТО, инженер ПТО, инженер по ВКХ, инженер по теплоснабжению: повторное рассмотрение документов и согласование после устранения замечаний – 4 чел/часа

Расчет стоимости

Код	Должность	Стоимость 1 часа работы	Кол-во отработанных часов	Всего, руб.
10-2-1	Ведущий инженер (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	297,03	5	1485,15
10-3-1	Инженер 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	271,77	12	3261,24
			Итого трудозатраты, руб.	4746,39
			Накладные расходы 100% от ФОТ	4746,39
			Итого с накладными расходами	9492,78
			НДС 18%	1708,70
			ВСЕГО С НДС	**11201,48**

Примечание: Для упрощения расчетов с контрагентами принимаем стоимость работ по согласованию акта выбора земельного участка, акта выбора трассы, равной 11 200.00

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Новая Водная Ассоциация"

_____ В.В.Локотаев

«01» февраля 2017 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №21/1

Подготовка технического заключения о возможности подключения объектов к муниципальным сетям водоснабжения и канализации.

Состав работ:

1. АУП, ИТР: прием, рассмотрение писем, отдача распоряжений, выписка счета, отправка заявителю – 2.5 чел./часа

2. Инженер по ВКХ, начальник цеха ВКХ: производство проверочных расчетов гидравлических режимов работы сетей и сооружений на них, подготовка технического заключения о возможности подключения объектов к муниципальным сетям водоснабжения и канализации – 16 чел/час

3. Начальник ПТО: ознакомление с документацией, выдача технического заключения – 2 чел./часа

Расчет стоимости

Код	Должность	Стоимость 1 часа работы	Кол-во отработанных часов	Всего, руб.
10-2-1	Ведущий инженер (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	297,03	2	594,06
10-3-1	Инженер 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	271,77	18,5	5027,745
			Итого трудозатраты, руб.	5621,805
			Накладные расходы 100% от ФОТ	5621,805
			Итого с накладными расходами	11243,61
			НДС 18%	2023,85
			ВСЕГО С НДС	**13267,46**

Примечание: Для упрощения расчетов с контрагентами принимаем стоимость работ по подготовке технического заключения о возможности подключения объектов к муниципальным сетям водоснабжения и канализации. равной 13 300.00

"УТВЕРЖДЕНО"
Приказ № 32 от 01.02.2017 г.
Генеральный директор

_____ В.В.Локотаев

Прейскурант №4

на оказываемые ООО "Новая Водная Ассоциация" услуги на территории Муринского сельского поселения

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость	Кроме того НДС 18%	Итого с НДС
1.	**Ликвидация несанкционированной врезки в водопроводную сеть**	Руб./1 отключение			**58 400,00**
2.	**Временное прекращение отпуска питьевой воды (ХВС) по заявлению абонента**	Руб./1 отключение			**4 100,00**
3.	**Возобновление после временного прекращения отпуска питьевой воды (ХВС) по заявлению абонента**	Руб./1 подключение			**4 100,00**

Цены указанные в настоящем Прейскуранте № 4 действительны при получении оферты до 31.12.2017 года включительно.

Стоимость работ в настоящем прейскуранте сформирована на основании:

Пункт 1 – Калькуляция № 22 от 01.02.2017 года (Приложение № 1 к прейскуранту).

Пункт 2 – Калькуляция № 23 от 01.02.2017 года (Приложение № 1 к прейскуранту).

Пункт 3 – Калькуляция № 24 от 01.02.2017 года (Приложение № 1 к прейскуранту).

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Новая Водная Ассоциация"

_____ В.В.Локотаев

«01» февраля 2017 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №22

Ликвидация несанкционированной врезки в водопроводную сеть.

Состав работ:

1. АУП, ИТР: анализ теплопотребления жилого массива, определение мест возможных несанкционированных врезок, обследование тепловой сети, оформление необходимых документов – 35.5 чел/часа
2. Выезд бригады на автомобиле УАЗ (водитель, мастер, 3 слесаря) – 1 час (4 чел/час)
3. Определение выездной бригадой точки подключения – 1 час (4 чел/час)
4. Земляные работы экскаватором Volvo – 8 машино-часов
5. Откачка воды из котлована вакуумным автомобилем – 1 машино-час
6. Отключение выездной бригадой участка тепловой сети с обнаруженной несанкционированной точкой подключения – 5 часа (20 чел/час)
7. Вырезка участка трубопровода с несанкционированной врезкой, установка взамен демонтированного нового трубопровода – 5 часа (20 чел/час)

Расчет стоимости

Код	Должность	Стоимость 1 часа работы	Кол-во отработанных часов	Всего, руб.
10-3-1	Инженер 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	271,77	35,5	9647,835
10-4-1	Техник 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	179,05	12	2148,6
1-4-0	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	168,78	36	6076,08
060329	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве: до 0,65 м3 (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	1588,38	8	12707,04
310601	Насосы мощностью: Илососная машина КО 560, объемом 6000 л (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	1062,94	1	1062,94
			Итого трудозатраты, руб.	17872,515
			Накладные расходы 100% от ФОТ	17872,515
			Итого с накладными расходами	35745,03
			Прочие затраты (механизмы)	13769,98
			Итогос прочими затратами	49515,01
			НДС 18%	8912,70
			ВСЕГО С НДС	**58427,71**

Примечание: Для упрощения расчетов с контрагентами принимаем стоимость работ по ликвидации несанкционированной врезки в водопроводную сеть, равной 58 400.00

Стоимость работ по благоустройству не учтена калькуляцией, расчитывается по фактическим объемам.

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Новая Водная Ассоциация"

_____ В.В.Локотаев

«01» февраля 2017 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №23

Временное прекращение отпуска питьевой воды (ХВС) по заявлению абонента:

Состав работ:

1. Работа АУП, ИТР: прием, рассмотрение писем, отдача распоряжений, выписка счета, отправка заявителю – 1 чел/часа

2. Выезд бригады на автомобиле УАЗ (водитель, мастер, 2 слесаря) – 1 час (4 чел/часа)

3. Откачка воды в колодце с помощью вакуумного автомобиля – 1 машино-час

4. Отключение запорной арматуры в колодце (мастер, 2 слесаря) – 0,5 час (1,5 чел/часа)

Расчет стоимости

Код	Должность	Стоимость 1 часа работы	Кол-во отработанных часов	Всего, руб.
10-3-1	Инженер 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	271,77	1	271,77
10-4-1	Техник 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	179,05	1,5	268,575
1-4-0	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	168,78	4	675,12
310601	Насосы мощностью: Илососная машина КО 560, объемом 6000 л (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	1062,94	1	1062,94
	Потери	94,80	0,3	28,44
			Итого трудозатраты, руб.	1215,465
			Накладные расходы 100% от ФОТ	1215,465
			Итого с накладными расходами	2430,93
			прочие затраты (механизмы+потери)	1091,38
			Итого с причими затратами	3522,31
			НДС 18%	634,02
			ВСЕГО С НДС	**4156,32**

Примечание: Для упрощения расчетов с контрагентами принимаем стоимость работ по временному прекращению отпуска питьевой воды (ХВС) по заявлению абонента, равной 4 100.00 руб.

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Новая Водная Ассоциация"

_____ В.В.Локотаев

«01» февраля 2017 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №24

Возобновление после временного прекращения отпуска питьевой воды (ХВС) по заявлению абонента:

Состав работ:

1. Работа АУП, ИТР: прием, рассмотрение писем, отдача распоряжений, выписка счета, отправка заявителю – 1 чел/часа

2. Выезд бригады на автомобиле УАЗ (водитель, мастер, 2 слесаря) – 1 час (4 чел/часа)

3. Откачка воды в колодце с помощью вакуумного автомобиля – 1 машино-час

4. Отключение запорной арматуры в колодце (мастер, 2 слесаря) – 0,5 час (1,5 чел/часа)

Расчет стоимости

Код	Должность	Стоимость 1 часа работы	Кол-во отработанных часов	Всего, руб.
10-3-1	Инженер 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	271,77	1	271,77
10-4-1	Техник 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	179,05	1,5	268,575
1-4-0	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	168,78	4	675,12
310601	Насосы мощностью: Илососная машина КО 560, объемом 6000 л (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	1062,94	1	1062,94
	Потери	94,80	0,3	28,44
			Итого трудозатраты, руб.	1215,465
			Накладные расходы 100% от ФОТ	1215,465
			Итого с накладными расходами	2430,93
			прочие затраты (механизмы+потери)	1091,38
			Итого с причими затратами	3522,31
			НДС 18%	634,02
			ВСЕГО С НДС	**4156,32**

Примечание: Для упрощения расчетов с контрагентами принимаем стоимость работ по возобновлению после временного прекращения отпуска питьевой воды (ХВС) по заявлению абонента, равной 4 100.00

"УТВЕРЖДЕНО"
Приказ № 32 от 01.02.2017 г.
Генеральный директор

_____ В.В.Локотаев

Прейскурант №5

на оказываемые ООО "Новая Водная Ассоциация" услуги на территории Муринского сельского поселения

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость	Кроме того НДС 18%	Итого с НДС
1.	**Выполнение работ по фактическому присоединению индивидуальных жилых домов частного жилого сектора к магистральной водопроводной сети с установкой колодца по заявлению абонента.**	Руб./1 присоед.			**14 200,00**
2.	**Выполнение работ по фактическому присоединению индивидуальных жилых домов частного жилого сектора к магистральной водопроводной сети без установки колодца по заявлению абонента.**	Руб./1 присоед.			**8 400,00**
3.	**Согласование проекта по строительству системы ХВС и водоотведения для присоединения индивидуальных жилых домов частного жилого сектора к муниципальным сетям.**	Руб./1 проект			**6 100,00**
4.	**Выезд аварийной бригады на обследование инженерных сетей находящихся в эксплуатации сторонних организация**	Руб./1 выезд			**6 000,00**
5.	**Проведение согласования правильности нанесения инженерных сетей (водоснабжения, канализации и тепловых сетей), согласование выполнения работ по прокладке проектируемых коммуникаций в местах пересечения с существующими инженерными сетями с исправлением не точностей.**	Руб./1 проект			**9 200,00**

Цены указанные в настоящем Прейскуранте № 5 действительны при получении оферты до 31.12.2017 года включительно.

Стоимость работ в настоящем прейскуранте сформирована на основании:

Пункт 1 – Калькуляция № 25 от 01.02.2017 года (Приложение № 1 к прейскуранту).

Пункт 2 – Калькуляция № 26 от 01.02.2017 года (Приложение № 1 к прейскуранту).

Пункт 3 – Калькуляция № 27 от 01.02.2017 года (Приложение № 1 к прейскуранту).

Пункт 4 – Калькуляция № 28 от 01.02.2017 года (Приложение № 1 к прейскуранту).

Пункт 5 – Калькуляция № 29 от 01.02.2017 года (Приложение № 1 к прейскуранту).

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Новая Водная Ассоциация"

_____ В.В.Локотаев

«01» февраля 2017 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №25

Выполнение работ по фактическому присоединению индивидуальных жилых домов частного жилого сектора к магистральной водопроводной сети с установкой колодца по заявлению абонента.

Состав работ:

1. Работа АУП, ИТР: прием, рассмотрение писем, отдача распоряжений, выписка счета, отправка заявителю, составление актов, заключение договора – 5 чел/часа
2. Выезд бригады на автомобиле УАЗ (мастер ИТР, 2 слесаря) – 1 час (3 чел/часа)
3. Приемка работ по строительству вновь проложенной сети от индивидуального жилого дома до точки присоединения к магистральному водопроводу, сверка с проектом, проверка правильности выполнения технических условий - 2 чел/часа (мастер ИТР)
4. Промывка построенной сети (мастер ИТР, 2 слесаря) – 0,5 часа (1,5 чел/часа)
5. Гидравлические испытания построенной сети (мастер ИТР, 2 слесаря) – 0,5 час (1,5 чел/часа)
6. Прекращение подачи/возобновление подачи воды на участке водопровода для выполнения работ по врезке (мастер ИТР, 2 слесаря) – 1 час (3 чел/часа)
7. Разработка грунта экскаватором - 8 маш./ ч
8. Установка водопроводного ж/б колодца Ø1-1,5м (мастер ИТР, 2 слесаря) - 5 часов (15 чел/часа)
9. Врезка построенного водопровода в магистарльный водопровод (мастер ИТР, 2 слесаря) – 2 час (6 чел/часа)

Расчет стоимости:

Код	Должность	Стоимость 1 часа работы	Кол-во отработанных часов	Всего, руб.
10-3-1	Инженер 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	271,77	5	1358,85
10-4-1	Техник 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	179,05	12	2148,6
1-3-0	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	149,62	20	2992,4
060302	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	696,31	8	5570,48
			Итого трудозатраты, руб.	6499,85
			Накладные расходы 100% от ФОТ	6499,85
			Итого с причими затратами	12070,33
			НДС 18%	2172,66
			ВСЕГО С НДС	**14242,99**

Примечание: Для упрощения расчетов с контрагентами принимаем стоимость работ по выполнению фактического присоединения индивидуальных жилых домов частного жилого сектора к магистральной водопроводной сети с установкой колодца по заявлению абонента, равной 14 200.00

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Новая Водная Ассоциация"

_____ В.В.Локотаев

«01» февраля 2017 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №26

Выполнение работ по фактическому присоединению индивидуальных жилых домов частного жилого сектора к магистральной водопроводной сети без установки колодца по заявлению абонента.

Состав работ:

1. Работа АУП, ИТР: прием, рассмотрение писем, отдача распоряжений, выписка счета, отправка заявителю, составление актов, заключение договора – 3 чел/часа
2. Выезд бригады на автомобиле УАЗ (мастер ИТР, 2 слесаря) – 1 час (3 чел/часа)
3. Приемка работ по строительству вновь проложенной сети от индивидуального жилого дома до точки присоединения к магистральному водопроводу, сверка с проектом, проверка правильности выполнения технических условий - 2 чел/часа (мастер ИТР)
4. Промывка построенной сети (мастер ИТР, 2 слесаря) – 0,5 часа (1,5 чел/часа)
5. Гидравлические испытания построенной сети (мастер ИТР, 2 слесаря) – 0,5 час (1,5 чел/часа)
6. Прекращение подачи/возобновление подачи воды на участке водопровода для выполнения работ по врезке (мастер ИТР, 2 слесаря) – 1 час (3 чел/часа)
7. Врезка построенного водопровода в магистарльный водопровод (мастер ИТР, 2 слесаря) – 2 час (6 чел/часа)

Расчет стоимости:

Код	Должность	Стоимость 1 часа работы	Кол-во отработанных часов	Всего, руб.
10-3-1	Инженер 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	271,77	3	815,31
10-4-1	Техник 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	179,05	7	1253,35
1-3-0	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	149,62	10	1496,2
			Итого трудозатраты, руб.	3564,86
			Накладные расходы 100% от ФОТ	3564,86
			Итого с накладными расходами	7129,72
			НДС 18%	1283,35
			ВСЕГО С НДС	**8413,07**

Примечание: Для упрощения расчетов с контрагентами принимаем стоимость работ по выполнению фактического присоединения индивидуальных жилых домов частного жилого сектора к магистральной водопроводной сети без установки колодца по заявлению абонент, равной 8 400.00

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Новая Водная Ассоциация"

_____ В.В.Локотаев

«01» февраля 2017 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №27

Согласование проекта по строительству системы ХВС и водоотведения для присоединения индивидуальных жилых домов частного жилого сектора к муниципальным сетям.

Состав работ:

1. АУП, ИТР: прием, рассмотрение писем, отдача распоряжений, выписка счета, отправка заявителю – 1 чел/часа
2. Инженер ПТО по водоснабжению и канализации, начальник цеха ВКХ: рассмотрение проекта, привязки к существующим коммунальным сетям, анализ эксплуатационных и проектных режимов работы сетей, составление резюме – 2 чел/час
3. Начальник ПТО – ознакомление с проектом, подготовленным резюме, выдача замечаний – 3 чел/часа
4. Согласование после устранения замечаний – начальник ПТО, инженер по водоснабжению и канализации, начальник цеха ВКХ – 3 чел/час

Расчет стоимости:

Код	Должность	Стоимость 1 часа работы	Кол-во отработанных часов	Всего, руб.
10-2-1	Ведущий инженер (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	297,03	6	1782,18
10-3-1	Инженер 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	271,77	3	815,31
			Итого трудозатраты, руб.	2597,49
			Накладные расходы 100% от ФОТ	2597,49
			Итого с накладными расходами	5194,98
			НДС 18%	935,10
			ВСЕГО С НДС	**6130,08**

Примечание: Для упрощения расчетов с контрагентами принимаем стоимость работ по согласованиюпо строительства системы ХВС и водоотведения для присоединения индивидуальных жилых домов частного жилого сектора к муниципальным сетям, равной 6 100.00 руб.

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Новая Водная Ассоциация"

_____ В.В.Локотаев

«01» февраля 2017 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 28

Выезд аварийной бригады на обследование инженерных сетей находящихся в эксплуатации сторонних организация

Состав работ:

1. АУП, ИТР: прием, рассмотрение писем, отдача распоряжений, выписка счета, отправка заявителю – 1 чел/часа
2. Метролог, инженер ПТО по теплоснабжению и начальник цеха ТС: рассмотрение проекта с выездом на объект, анализ эксплуатационных и проектных режимов работы сетей, средств измерения, составление резюме - 6 чел/час

2. Инженер ПТО по водоснабжению и канализации, начальник цеха ВКХ: рассмотрение проекта, привязки к существующим коммунальным сетям, анализ эксплуатационных и проектных режимов работы сетей, составление резюме – 2 чел/час
3. Начальник ПТО – ознакомление с проектом, подготовленным резюме, выдача замечаний – 1 чел/часа
4. Согласование после устранения замечаний – начальник ПТО, инженер по водоснабжению и канализации, начальник цеха ТС – 2 чел/час

Расчет стоимости:

Код	Должность	Стоимость 1 часа работы	Кол-во отработанных часов	Всего, руб.
10-2-1	Ведущий инженер (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	297,03	5	1485,15
10-3-1	Инженер 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	271,77	1	271,77
10-31-1	Инженер по наладке и испытаниям 1 категории (Ценник к ТЕР ЛО ред. 2014 г., за 01.2017 г.)	271,77	6	1630,62
			Итого трудозатраты, руб.	3387,54
			Накладные расходы 50% от ФОТ	1693,77
			Итого с накладными расходами	5081,31
			НДС 18%	914,64
			ВСЕГО С НДС	**5995,95**

Примечание: Для упрощения расчетов с контрагентами принимаем стоимость работ по выезду аварийной бригады на обследование инженерных сетей находящихся в эксплуатации сторонних организация, равной 6 000.00 руб.

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Новая Водная Ассоциация"

_____ В.В.Локотаев

«01» февраля 2017 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №29

Проведение согласования правильности нанесения инженерных сетей (водоснабжения, канализации и тепловых сетей), согласование выполнения работ по прокладке проектируемых коммуникаций в местах пересечения с существующими инженерными сетями с исправлением не точностей.

Состав работ:

1. АУП, ИТР: прием, рассмотрение писем, отдача распоряжений, выписка счета, отправка заявителю – 1 чел/час

2. Инженер по водоснабжению и канализации (2 чел/час), инженер по теплоснабжению (2 чел/час), начальники цехов ВКХ (2 чел/час) и теплоснабжения (2 чел/час): рассмотрение представленных документов, проверка соответствия нанесенных на чертежи сетей их действительному местоположению, внесение корректив, составление резюме – 8 чел/часов

3. Начальник ПТО (2 чел/час) , инженеры ПТО (2 чел/час), инженер по ВКХ и теплоснабжению (2 чел/час): выдача замечаний- 6 чел/часа

4. Начальник ПТО, инженер ПТО, инженер по ВКХ, инженер по теплоснабжению: повторное рассмотрение документов и согласование после устранения замечаний – 4 чел/часа

Расчет стоимости:

Код	Должность	Стоимость 1 часа работы	Кол-во отработанных часов	Всего, руб.
10-2-1	Ведущий инженер (Ценник ЛО май 2015 зона 1)	297,03	2	594,06
10-3-1	Инженер 1 категории (Ценник ЛО май 2015 зона 1)	271,77	17	4620,09
			Итого трудозатраты, руб.	5214,15
			Накладные расходы 50% от ФОТ	2607,08
			Итого с накладными расходами	7821,23
			НДС 18%	1407,82
			ВСЕГО С НДС	**9229,05**

Примечание: Для упрощения расчетов с контрагентами принимаем стоимость работ по проведению согласовании правильности нанесения инженерных сетей (водоснабжения, канализации и тепловых сетей), согласовании выполнения работ по прокладке проектируемых коммуникаций в местах пересечения с существующими инженерными сетями с исправлением не точностей, равной 9 200.00